


LEGENDA MATERIÁLOV

- ASFALTOVÝ BETÓN AC8 KR 1-2
- DRVENÉ KAMENIVO
- KONŠTRUKCIA TRATE
- ŠTRKOVÉ LŮŽKO
- TRÁVNATÉ PORASTY
- PŮVODNÁ ZEMINA



P1

povrchová úprava ihriska - asfaltový betón AC8 KR 1-2 100 mm
drvené kamenivo s veľkosťou zrna 0-31,5mm 100mm
zhutnená zemina - konštrukcia trate 150mm
mechanicky zhutnené štrkové lôžko 150mm
pôvodná zemina

P2

vrstva humusu (trávnatý porast) 50mm
vrstva nasypanej zeminy
minerálno - piesková mrazuvzdorná konštrukcia trate
pôvodná zemina

Poznámky:

Pred zahájením prác je stavebník povinný požiadať dotknuté inštitúcie o vytýčenie svojich sietí, ak sa nachádzajú na pozemku!
Pred realizáciou všetky prvky a konštrukcie je nutné premerať!
Pri búracích a výkopových prácach prihliadať na možné tu sa nachádzajúce inžinierske siete!
Všetky práce budú vykonané v súlade s príslušnými technologickými predpismi a platnými STN EN!
Neuvažuje sa s výrubom stromov a drevín, každý prípadný výrub stromov a drevín je nutné konzultovať s dendrológom!
Novovytvárané spevnené plochy budú slúžiť iba ako cyklistické dráhy, príp. pochodné plochy, nie ako vozňové plochy pre motorové vozidlá!

±0,000 = 222,80 m n.m.

ZODP.PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	<div><div>HM</div><div>Ing. Michal Homola Piskarovce 46 p. 094 05 Holčikovce +421 918 708 906 homola.michal.hm@gmail.com</div></div>	
Ing.Michal Homola	Ing.Michal Homola	Ing.Michal Homola	Ing.Michal Homola		
Kraj: Bratislavský				Formát:	2xA4
Obec: Bratislava -Dúbravka				Dátum:	02/2021
Investor: Miestny úrad, Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava				Stupeň:	RP + PODS
Názov stavby: Projektová dokumentácia - Pumptrack Talichova, MČ Bratislava - Dúbravka k.ú. :Dúbravka, parc. č. 1826				Z.Č.:	
				Arch.číslo:	
Názov výkresu : Rez B-B - dostavovacie práce a nový stav			Stav. Objekt: SO-01	Mierka: 1:35	Por.číslo: 05